



MANTOS ASFALTICOS MODIFICADOS

ESTRUCTURAS DE APLICACIÓN

- Losas con impermeabilización como acabado final.
- Terrazas con pisos de acabado
- Cubiertas con tráfico preventivo de mantenimiento
- Parqueaderos con tráfico vehicular en asfalto, enchape o concreto
- Cubiertas verdes
- Losas balcones y baños
- Jardineras
- Muros de contención
- Techos en tablilla y superboard

CARACTERISTICAS

- Membrana asfáltica modificado con refuerzos fibra de vidrio o poliéster, acabados arenado, foil aluminio y granillado.
- Aplicación termo sellada, refuerzo en traslapo, emboquillados y perímetros.
- Alternativas para losas con piso de acabado o como acabado final con resistencia preventiva peatonal.
- Su buen sistema de espesores lo hace resistente en el puente de fisuras.
- Los mantos asfálticos son la alternativa más tradicional con mejoras en su tecnología de fabricación que han aumentado su óptimo desempeño en la aplicación.
- Las alternativas en BICAPA otorgan una doble protección en traslapes e impermeabilización, dando hasta 6mm de espesor en resistencia.

REQUERIMIENTOS

- La combinación de una excelente estructura y el diseño de un adecuado sistema de impermeabilización de acuerdo a requerimientos y uso otorgan una estabilidad a la estructura en la protección a los constantes retos del agua.
- Losas o concretos de nivelación con 3000 PSI de resistencia.
- Las losas deberán cumplir con pendientes mínimas del 1.5%





- Losas bien hidratadas y curadas, aditivos para instalación inferior a 12 días o vaciado convencional con 28 días de curado.
- Adecuado sistema de desagües y conectados a la red.
- Superficies limpias, libres de grumos, incrustaciones.
- Los perímetros deberán estar adecuados con cambios de nivel óptimos media caña y regata de 1cm x 1cm que mejore el ángulo para el proceso de instalación.
- La obra deberá realizar sello elástico en junta de regata perimetral después de estar rematado el manto.
- Las actividades de lavados e hidrófugas en fachada, deberán estar ejecutadas al momento de iniciar el proceso de impermeabilización o posterior si se ha vaciado el mortero de acabado.

REQUERIMIENTOS

- Todo sistema de impermeabilización que llevara piso de acabado, el diseño perimetral de enchape deberá tener en cuenta que la impermeabilización debe rematar perimetralmente a una altura superior del nivel de enchape perimetral.
- El manejo de espesores para la instalación de enchapes, deberá tenerse en cuenta en su diseño para cumplir los requerimientos de morteros o concretos pendientados y morteros de pega para la instalación de enchapes en los SISTEMAS MANTOS-POLIURETANOS.
- Los muros de contención deberán llevar sufridor tipo GEODREN o ICOPOR, no se debe realizar el lleno de terreno tipo mecánico RANA, para evitar rasgado, en base deberá estar definido filtro y cañuela, para muros de contención con alturas superiores a 2.00 MT se deberá ejecutar por partes que permita el nivel del operario y se deberá cumplir con el aval de DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD para su ejecución.

PROCESO

- Importante la programación de actividades con coordinación de la empresa y residentes del proyecto.
- Las áreas deberán ser protegidas antes, durante y después del proceso de instalación.






Centro de la
Impermeabilización
GRUPO EMPRESARIAL

- Tratamiento de emboquillados e incrustaciones con refuerzo que cumplan una altura que permita su adecuado refuerzo y emboquillado MM 10 CM.
- Toda red hidráulica o eléctrica deber estar embebida en el mortero pendiente o en su defecto aéreo empotrado en dados o canastilla con un nivel MM 20 cm de altura.
- La aplicación capa base IMPPRIMANTE como puente de adherencia previa a la aplicación del sistema.
- Aplicación del proceso MANTOS ASFALTICOS con el refuerzo, espesor y acabado según especificaciones y uso.
- Posterior a finalizado la instalación del sistema en primera capa, se deberá proceder hacer la prueba de estanqueidad y para mayor seguridad de todos y verificación de posibles daños por acabados, la obra deberá realizar prueba de estanquidad sobre mortero de pega, previo a instalación del enchape.
- Para las áreas de los tanques se deberá tener vaciado los rebancos de soporte con media caña perimetral.
- Se deberá tener en cuenta los diseños de pases para que estén definidos, instalación de tubería y no generar incrustaciones posteriores a la impermeabilización.
- Los acabados perimetrales que generen afectación al sistema de impermeabilización, deberán estar realizados y no ejecutados sobre la impermeabilización.
- La obra posterior a la ejecución del sistema deberá realizar verificación de la red de desagües.

CUIDADOS

- No realizar hidrolavados a presión.
- No aplicar solventes, cloros, ácidos y demás agentes químicos agresivos para su limpieza.
- La limpieza de mantenimiento deberá ser mediante agua, escoba de cerdas suaves y jabones neutros con buen enjuague de la superficie.
- No realizar anclajes ni perforaciones.
- No arrastrar elementos pesados ni corto punzante sobre el sistema.
- No transitar con coches, ni colocar estibas, andamios, o elementos que puncionen el manto.
- Proteger las áreas de trabajos por mantenimiento y caminaderos.

MANTENIMIENTO





Centro de la
Impermeabilización
GRUPO EMPRESARIAL

- Su uso de tránsito deberá ser preventivo para el mantenimiento de la cubierta.
- No realizar perforaciones, incrustaciones, rasgamiento, cortes, ni arrastrar objetos pesados o cortopunzantes
- Mantener limpios los desagües.
- Cuidados por derrames en los mantenimientos de fachadas (ácidos e hidrófugos).
- Seguir los mantenimientos periódicos requeridos para su estabilidad, el primero a los 12 meses y posteriormente al primer mantenimiento cada 12 meses.
- Los sellos perimetrales, desagües e incrustaciones se deberán verificar y reforzar anualmente, si es necesario
- Las áreas que generen mayor desgaste requieren un mantenimiento con recubrimientos periódicos cada 18 meses.
- Informar cualquier daño accidental a la compañía para su reparación.

