

TABLERO T1 DE 30 CIRCUITOS 3 FASES - 5 HILOS - 3X50							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	Ilumin. Puntos Fijos Pisos 1 al Mezanine e Ilumin. de Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	2	Sensores y jaboneras piso 9	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
3	Ilumin. Puntos Fijos Pisos 6 e Ilumin. de Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	4	Sensores y jaboneras piso 6	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1X20 A
5	Salidas de Tomas en hall y baños en piso 1 y Tomas de servicios de piso 4,5,6,7,8,9	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	6	Sensores y jaboneras piso 8	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1X20 A
7	Ilumin. de Escal. desde P1 a P9-Ejes 06-Q e Ilumin de emerg. Lado norte	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	8	Ups y baybas piso 4	1N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T)	1X30 A
9	Ilumin. Puntos Fijos Pisos 8 e Ilumin. de Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	10	Secadores de manos baños piso 5	1N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T)	1X30 A
11	Ilumin. Puntos Fijos Pisos 7 e Ilumin. de Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	12	Secadores de manos baños piso 6	1N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T)	1X30 A
13	Ilumin. Puntos Fijos Pisos 5 e Ilumin. de Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	14	Secadores de manos baños piso 7	1N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T)	1X30 A
15	Ilumin. de Escal. desde P1 a P9-Ejes 01-O e Ilumin de emerg. Lado sur	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	16	Secadores de manos baños piso 8	1N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T)	1X30 A
17	Ilumin. Puntos Fijos Pisos 2 al 4 e Ilumin. de Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	18	Secadores de manos baños piso 9	1N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T)	1X30 A
19	Iluminacion subestacion	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	20	Ilumin. De baños pisos 8	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1X20 A
21	Sensores y jaboneras piso 7	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	22	Ilumin. De baños pisos 9	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
23	Sensores y jaboneras piso 5	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	24	Tomas recepcion	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
25	Iluminacion baños piso 1 recepcion	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	26	Ilumin. De baños pisos 7	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
27	Iluminacion cuarto de aseo y cuarto tecnico piso 1	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	28	Ilumin. De baños pisos 6	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
29	Toma de servicios cuato aseo piso 1	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	30	Ilumin. De baños pisos 5	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A

TABLERO P1 REGULADO DE 12 CIRCUITOS 2 FASES - 4 HILOS							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	RESERVA	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	2	RESERVA		
3	Torniquete	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	4	RESERVA		
5	Talanquera 220v	2N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	2x20 A	6	RESERVA		
7				8	RESERVA		
9	Tomas recepcion		1x20 A	10	RESERVA		
11	RESERVA			12	RESERVA		

TABLERO P4 REGULADO DE 12 CIRCUITOS 2 FASES - 4 HILOS							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	Intrucion	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	2	Monitoreo	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
3	Rack	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	4	Rack	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
5	Rci	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	6	Seguridad	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
7	RESERVA			8	RESERVA		
9	Control iluminacion	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	10	RESERVA		
11	RESERVA			12	RESERVA		

TABLERO T2 DE 24 CIRCUITOS 3 FASES - 5 HILOS - 3X40							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	Ilumin.Parqueaderos Piso 2 desde eje 5 al eje 7 e Ilumin. De Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	2	Ilumin.Parqueaderos Piso 4 desde eje 5 al eje 7 e Ilumin. De Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1 N°12(T)	1x20 A
3	Ilumin.Parqueaderos Piso 2 desde eje R al eje O.e Ilumin. De Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	4	Ilumin.Parqueaderos Piso 4 desde eje R al eje O e Ilumin. De Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1 N°12(T)	1x20 A
5	Ilumin.Parqueaderos Piso 2 desde eje O al eje L.e Ilumin. De Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	6	Ilumin.Parqueaderos Piso 4 desde eje O al eje L e Ilumin. De Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1 N°12(T)	1x20 A
7	Ilumin. Y tomas Cuartos utiles de Parqueaderos Piso 2 y 3.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	8	Tomas de servicio e iluminacion cuartos aseo 2 y 3	1N°12(F)+1N°12(N)+1 N°12(T)	1x20 A
9	Ilumin.Parqueaderos Piso 3 desde eje 5 al eje 7 e Ilumin. De Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	10	Ilumin cuartos utiles piso 4	1N°12(F)+1N°12(N)+1 N°12(T)	1x20 A
11	Ilumin.Parqueaderos Piso 3 desde eje R al eje O.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	12	Ups cuarto tecnico piso 1	2N°12(F)+1N°12(N)+1 N°12(T)	2x20 A
13	Ilumin.Parqueaderos Piso 3 desde eje O al eje L.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	14			
15	Tomas cuartos utiles piso 4	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	16	Toma de servicio en recepcion	1N°10(F)+1N°10(N)+1 N°10(T)	1x20 A
17	RESERVA			18	RESERVA		
19	RESERVA			20	Cortina enrollable rampa piso 1	3N°10(F)+1N°10(T)	3X30 A
21	RESERVA			22			
23	RESERVA			24			

TABLERO GYM DE 12 CIRCUITOS 3 FASES - 5 HILOS - 3X30							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	Iluminacion	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	2			
3				4			
5				6			
7				8			
9				10			
11				12			

TABLERO OFI 201 RESPLADO DE 12 CIRCUITOS 3 FASES - 5 HILOS							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	Iluminacion	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A		RESERVA		
3	Tomas Ofina	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A		RESERVA		
5	Tomas puesto de trabajo	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A		RESERVA		
7	RESERVA				RESERVA		
9	RESERVA				RESERVA		
11	RESERVA				RESERVA		

TABLERO OFI 301 RESPALDO DE 12 CIRCUITOS 3 FASES - 5 HILOS							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	Iluminacion	1N°12(F)+1N°12(N) +1N°12(T)	1x20 A	2	Tomas Cocineta	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°1 2(T)	1x20 A
3	RESERVA				RESERVA		
5	RESERVA				RESERVA		
7	RESERVA				RESERVA		
9	RESERVA				RESERVA		
11	RESERVA				RESERVA		

TABLERO OFI 401 RESPALDO DE 12 CIRCUITOS 3 FASES - 5 HILOS							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	Nevera	1N°12(F)+1N°12(N) +1N°12(T)	1x20 A	2	Iluminacion	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
3	Tomas Oficina Canaleta	1N°12(F)+1N°12(N) +1N°12(T)	1x20 A	4	Tomas Oficina Vidrera	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
5	Tomas Cocineta	1N°12(F)+1N°12(N) +1N°12(T)	1x20 A	6	Tomas puestos de trabajo y control de acceso	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
7	RESERVA			8	RESERVA		
9	Cafetera	1N°12(F)+1N°12(N) +1N°12(T)	1x20 A	10	RESERVA		
11	RESERVA				RESERVA		

TABLERO T3 DE 18 CIRCUITOS 3 FASES - 5 HILOS - 3X50							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	RESERVA			2	Tomas horno microndas 1	1N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T)	1x30 A
3	Iluminacion Terraza Cubierta	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	4	Tomas horno microndas 2	1N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T)	1x30 A
5	Tomas Maquina Dispensadora 1	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	6	Tomas horno microndas 3	1N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T)	1x30 A
7	Tomas Maquina Dispensadora 2	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	8	Iluminacion de Reflectores	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
9	Tomas Maquina Dispensadora 3	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	10	Ilumin. Perimetral	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
11	Tomas Maquina Dispensadora 4	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	12	T. GYM	3N°6(F)+1N°6(N)+1N°6(T)	3x30 A
13	Iluminacion Jardinera	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	14			
15	Tomas horno microndas 4	1N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T)	1x30 A	16			
17	Tomas Maquina Dispensadora 5	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	18	Iluminacion de Puntos fijos P9 e ilumin. De Emerg.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A

TABLERO MAQUINAS DE 12 CIRCUITOS 3 FASES - 5 HILOS - 3X30							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	Ilumin. Tomas Asc 1	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	2	Tomas a 220V	2N°12(F)+1N°12(T)	2x20 A
3	Ilumin. Tomas Asc 2	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	4			
5	Ilumin. Tomas Asc 3	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	6	Ilum. Y Tomas GFCl cuarto de maq.	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
7	RESERVA			8	RESERVA		
9	RESERVA			10	RESERVA		
11	RESERVA			12	RESERVA		

TABLERO CAFETERIA DE 12 CIRCUITOS 3 FASES - 5 HILOS - 3X30							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	Iluminacion Cafeteria	1N°12(F)+1N°12(N) +1N°12(T)	1x20 A	2	RESERVA		
3	Toma de Servicio planta	1N°12(F)+1N°12(N) +1N°12(T)	1x20 A	4	Tomas Cafeteria	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
5	UPS	1N°12(F)+1N°12(N) +1N°12(T)	1x20 A	6	Toma Nevera	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A
7	RESERVA			8	RESERVA		
9	RESERVA			10	RESERVA		
11	RESERVA			12	RESERVA		

TABLERO PLANTA DE EMERGENCIA DE 12 CIRCUITOS 3 FASES - 5 HILOS - 3X30							
CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION	CTO	Descripción	Conductor	PROTECCION
1	Iluminacion	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	2	Precalentador	2N°12(F)+1N°12(T)	2X20 A
3	Toma de baterias	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	4			
5	Tomas de servicios	1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)	1x20 A	6	RESERVA		
7	RESERVA			8	RESERVA		
9	RESERVA			10	RESERVA		
11	RESERVA			12	RESERVA		

COINSI S.A.S. RESERVA LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE ESTE PLANO, EN NINGÚN CASO PUEDE SER UTILIZADO PARA FINES QUE NO HAYA SIDO AUTORIZADO, NI SER OBJETO DE REPRODUCCIÓN O COMUNICACIÓN A TERCEROS SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE NUESTRA COMPAÑÍA COINSI S.A.S.

NOTAS IMPORTANTES:

• VERIFICAR Y CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN OBRA DE ESTE PLANO.

• NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL DISEÑADOR.

CLIENTE

DISEÑO : JUAN C. CACHAYA L.

FIRMA : _____

APROBO : DARIO CALLE E.

FIRMA : _____

CONSTRUYO :

NOMBRE DEL PROYECTO : A.I.A

CÓDIGO CLIENTE CZ : _____

CONTIENE : _____

CUADRO DE CARGAS

0213/08/2025

0112/08/2024

0029/02/2024

REVISIÓNFECHA

PLANOS RECORD

REVISIÓN

PLANOS INICIALES

DESCRIPCIÓN

H. VILLADA

J. CACHAYA

J. CACHAYA

DISEÑO

O. VILLADA

DIBUJO

H. VILLADA

REVISO

ÁREA :

FASE :

HOJA : 1

CONTINUA : N/A

ESCALA :

FECHA : ABRIL 2026

FORMATO : A1

UNIDAD : MM

NOMBRE DEL PLANO : SE-CUADRO DE CARGAS-ILUMINACIÓN-TOMAS-AYURA CENTER III.dwg

REVISIÓN : 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16