

Rionegro, julio 07 de 2025

C-139-2025

Ingeniero
JAVIER MANRIQUE
SOTECO
Envigado

Asunto: Cotización puerta enrollable.

Cordial Saludo,

De acuerdo a su amable solicitud, le presentamos la oferta actualizada por la fabricación, suministro y montaje de la puerta enrollable para el acceso vehicular del proyecto AYURA CENTER 3 en el municipio de Envigado, conforme con las medidas y especificaciones a continuación.

1. ESPECIFICACIONES

1.1 REJA ENROLLABLE MODELO RGV-3438 DE PRODISER

Modelo	: RGV-3438
Tejido	: Vertical de 250 x 60mm.
Acabado tejido	: Anodizado color natural mate.
Barras internas	: Acero 1016 galvanizado de Ø 6.73mm.
Eslabones	: Platina de aluminio de 3/4" x 1/8" troquelada a 60mm.
Separadores	: Tubo de aluminio de Ø 3/8" x 250mm.
Zócalo inferior	: Perfil de aluminio anodizado PRD-03 reforzado con de acero de Ø 1" y con empaque de caucho EPDM en la base.
Guías	: Perfil de aluminio anodizado PRD-05 con empaque de PVC autolubricado para reducir la fricción.
Refuerzos laterales	: Refuerzos laterales con tubos cuadrados o rectangulares en acero estructural ASTM A 500 grado C.
Eje de enrollamiento	: Eje tipo europeo (Libre de mantenimiento) en tubo de acero estructural ASTM A 500 grado C con paliers en acero 1020, calculado para una deflexión máxima de 1/400.
Operador	: Operador importado de Alemania libre de mantenimiento tipo motorreductor con freno, cuadro de control con contactores reversibles y finales de carrera de fácil ajuste. Único con bloqueo anticaídas incorporado dentro del reductor cumpliendo las más exigentes normas de seguridad europeas y americanas.
Unidad de mando	: Inversor de llave con placa frontal de aluminio marca SIMU, incluye tres llaves.

1.2 OPERADORES ELECTRICOS TIPO MOTOREDUCTOR LIBRES DE MANTENIMIENTO.

Modelo : SI 25.12.
 Par del reductor : 250 Nm.
 Velocidad del reductor : 12 R.P.M.
 Potencia : 550 W.
 Tensión : Trifásica 230 V.
 Intensidad absorbida : 3.5 Amperios.
 Accionamiento manual : Manivela estándar.



2. VALORES:

Ítem	Descripción	Cant	Vr / Unit	Vr / Total
01	Reja enrollable modelo RGV-3438 con operación eléctrica para vano de 5.87mts de ancho total x 3.50mts de alto libre y 4.10mts de alto total. Sin taparrollo. Peso aproximado del tejido 180kg.	1	\$ 16.530.000,00	\$ 16.530.000,00
	Operador Gfa modelo SI 25.12 trifásico @ 230V/60Hz.	1	\$ 7.425.000,00	\$ 7.425.000,00
	Malacate con cadena para operación manual desde el nivel del piso.	1	\$ 1.652.000,00	(Opcional)
	Inversor de llave. Incluye tres llaves.	1	\$ 397.000,00	\$ 397.000,00
	Refuerzos laterales en tubos PTS de 150 x 50mm.	2	\$ 795.000,00	\$ 1.590.000,00
02	Reja fija modelo RGV-3438 para vano de 5.87mts de ancho x 2.60mts de alto.	1	\$ 10.530.000,00	\$ 10.530.000,00
	Refuerzos laterales en tubo PTS de 90 x 50mm.	2	\$ 480.000,00	\$ 960.000,00
TOTAL			\$ 37.432.000,00	

3. CONDICIONES COMERCIALES:

Impuesto : Adicionar el I.V.A. vigente al valor total.
 Forma de pago : 60% de anticipo y 40% con la entrega a satisfacción.
 Tiempo de ejecución : A convenir.
 Garantía : Las puertas y su instalación tendrán una garantía de un (1) año por defecto de fabricación ó materiales. Los operadores marca Gfa son garantizados por un periodo de tres (3) años, según las condiciones establecidas por el fabricante.
 Validez de la oferta : 30 días.

4. NOTAS:

- Los valores anotados excluyen todo trabajo de resane de obra civil.
- El eje de enrollamiento, los soportes y los refuerzos laterales se entregan pintados con dos manos de base anticorrosiva color negro.
- La acometida eléctrica será realizada por la obra. Nuestro personal hará la conexión a la caja debidamente alambrada y protegida por breaker a una distancia de 0mts del extremo en el cual se encuentra ubicado el operador con ramal para los inversores de acuerdo con el sitio deseado.
- Para las puertas eléctricas con operadores sólo recomendamos el uso de las cerraduras como protección adicional, por cuanto el riesgo de operar sin retirar los machos y el consiguiente daño

del operador. El peso de la puerta y el bloqueo del motor cuando no tiene energía garantizan su seguridad, la cual se mejora utilizando sensores de apertura instalados en el piso.

- Para no generar retrasos ni extra-costos durante el montaje, la obra debe confirmar con una semana de anticipación la finalización en la construcción de los vanos acabados, incluyendo el lavado de los muros y pisos con ácido, así como de las acometidas eléctricas.
- Para el montaje de las puertas el número de operarios no supera los seis técnicos, por lo tanto, no se incluye supervisor SISO en el presupuesto. Prodiser dispone de un coordinador de trabajo en altura que le reportara al supervisor SISO de la obra.
- Nuestros técnicos están afiliados a ARL BOLIVAR por riesgos profesionales y con los cursos necesarios para realizar trabajos en alturas.
- Los valores y tiempos de montaje fueron calculados para la realización del montaje de forma continua en horario normal diurno.

En espera de sus comentarios.

Roberto Andrés García
Director comercial